



MINTAKERESZTSZELVÉNYEK

M = 1 : 50



- 1 3,5cm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopórétéggént
- 2 3,5cm vtg. AC 11 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteggént
- 3 20cm vtg. FZKA 0/32 folyamatos szemeloszlású zúzottkő alaprétég
- 4 20cm vtg. stabilizált alaprétég (meszes)
- 5 25x30x15cm-es kiemelt szegélykő
- 6 12cm vtg. C12-32/FN megátaszoló beton alapterenda
- 7 F60 Csomópép útpadka folyóká
- 8 10cm vtg. homokos kavics ágyazat

<p>melnyegpten^{KFT}</p> <p>MÉLYÉPÍTŐ ÉS ÉPÜLTEGÉPÉSZ TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ</p> <p>4400 NYÍREGYHÁZA SZENT ISTVÁN U. 3. II. EML. 10. TEL./FAX: (42)400-112</p>				<p>Építkezés helye:</p>	
<p>Kisvárdai, Szüret utca</p>				<p>Terv megnevezése:</p>	
<p>Műszaki vezető, tervező: Kulcsár György</p>				<p>Ügyvezető: Barota György</p>	
<p>Méretarány: 1 : 50</p>		<p>Rajzsorszám: U - 4</p>		<p>Rajzterület:</p>	
<p>Kelt: 2017.08.</p>		<p>Törzsszám: 879/2016/M</p>		<p>Tervfajta: E.T.</p>	
<p>Útépítés és csapadékvíz elvezetés módosított engedélyes terv Mintakeresztelvények</p>					